

2019년도 상반기

정보통신공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가

2019. 1.

목 차

제 1 장 총 칙	1
제 2 장 정보통신공사 표준시장단가 공종	5
제 3 장 정보통신공사 공종별 표준시장단가	13
1. 구내통신(공동주택)분야 표준시장단가	14
2. 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야 표준시장단가	23
3. 통신선로분야 표준시장단가	32
4. 정보제어 및 보안분야 표준시장단가	36

제 1 장 총 칙

1. 목적

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조제1항 및 「예정가격 작성기준」 제38조제4항, 「정보통신공사 표준품셈 및 표준시장단가 관리 규정(과학기술정보통신부 통신정책기획과-1217(2017.12.20.))」에 의하여 정보통신공사 표준시장단가 적용 대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

2. 적용범위

국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항 각호의 공공기관, 「지방공기업법」 상의 지방공기업 (이하 “발주기관”이라 한다) 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 정보통신공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

3. 적용방법

- 가. 본 표준시장단가는 정보통신공사의 예정가격을 작성함에 있어, 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제37조제2항에 따라 추정가격 100억원 이상인 공사에 적용한다.
- 나. 본 표준시장단가 단가집에 제시된 표준시장단가는 정보통신공사의 대표적이고 보편적인 공종을 기준한 것이다.
- 다. 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조, 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조2항에서 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.

라. 현장조건 및 작업조건 등에 따라 표준시장단가의 할증이 필요한 경우 “정보통신 표준품셈 「제1장 공통사항」 1-2-2 품의 할증”을 활용하여 노무비를 할증 적용한다.

마. 노무비 할증 방법은 “노무비 할증 예시”와 같이 세부공종별 표준시장단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 해당 할증을 적용한다.

“노무비 할증 예시”

표준시장단가(10,000원), 노무비율이 40%인 공종에 대해 야간작업 시 노무비 할증 적용 방법

[적용근거 : 야간작업 할증공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률저하에 따른 노무비 25%(정보통신표준품셈 “1-2-2 품의 할증”)와 근로기준법에 명시된 야간작업에 대한 노임 할증 50%적용]

① 표준시장단가의 직접노무비 산정 :

표준시장단가(10,000원) X 노무비율(40%) = 직접노무비(4,000원)

표준시장단가(10,000원) - 직접노무비(4,000원) = 6,000원(재료비+경비)

② 작업능률저하에 따른 할증적용 : 25%(1차 할증)

직접노무비(4,000원) X 할증(125%) = 5,000원

③ 근로기준법에 명시된 야간작업 할증적용 : 50%(2차 할증)

1차 할증단가(5,000원) X 2차 할증(150%) = 7,500원

④ 야간작업 시 노무비 할증 표준시장단가 : 13,500원

할증적용단가 + (재료비+경비)단가 = 7,500원 + 6,000원 = 13,500원

바. 본 표준시장단가 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 표준시장단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

사. 본 표준시장단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비(기계경비), 공구손료가 포함된 것을 원칙으로 한다.

아. 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비에는 재료의 할증분이 포함된 것을 원칙으로 하며, 재료비가 제외된 공종은 별도의 재료비 단가를 산출하여 적용할 수 있다. 단 재료비, 노무비가 포함된 단가는 각각 분리 적용할 수 없다.

자. 본 표준시장단가는 계약시점 단가를 정보통신공사비지수를 활용하여 시간차 보정한 단가이다.

차. 구내통신분야는 ① 공동주택, ② 업무용 및 기타건축물로 구분되고 '공동주택'이란 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트를 말하며, '업무용 및 기타건축물'은 공동주택을 제외한 그 외의 건축물을 말한다. 또한, 분야별로 구분되어 있는 공종들을 해당 분야(공동주택 또는 업무용 및 기타건축물)에 따라 적용해야 한다.

카. 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 간접비는 해당 표준시장단가 공종에 명시된 노무비율로 직접노무비를 산출한 후, 각 기관에서 적용하고 있는 제비율 적용기준을 반영하여 산출한다.

① 표준시장단가의 직접노무비 산정 :

$$\text{표준시장단가}(10,000\text{원}) \times \text{노무비율}(40\%) = \text{직접노무비}(4,000\text{원})$$

② 간접노무비 산정

$$\text{직접노무비}(4,000\text{원}) \times \text{간접노무비율(예시 10\%)} = 400\text{원}$$

③ 노무비 산정

$$\text{직접노무비}(4,000\text{원}) + \text{간접노무비}(400\text{원}) = 4,400\text{원}$$

제2장 정보통신공사 표준시장단가 공종

1. 구내통신(공동주택)분야 - 46개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
1	C. 통신배관공사	CA1120001	HI-PVC전선관	16mm 콘크리트매입
2		CA1130001	HI-PVC전선관	22mm 콘크리트매입
3		CA1140001	HI-PVC전선관	28mm 콘크리트매입
4		CA1150001	HI-PVC전선관	36mm 콘크리트매입
5		CA1160001	HI-PVC전선관	42mm 콘크리트매입
6		CA1170001	HI-PVC전선관	54mm 콘크리트매입
7		CA2640001	PE관(CD-P 관)	28mm 지중매설
8		CA2650001	PE관(CD-P 관)	36mm 지중매설
9		CA2660001	PE관(CD-P 관)	42mm 지중매설
10		CA3121001	CD관	16mm 콘크리트 매입, 난연성
11		CA3131001	CD관	22mm 콘크리트 매입, 난연성
12		CA3141001	CD관	28mm 콘크리트 매입, 난연성
13		CA4220001	후강전선관	16mm 콘크리트노출
14		CA4230001	후강전선관	22mm 콘크리트노출
15		CA4240001	후강전선관	28mm 콘크리트노출
16		CA4250001	후강전선관	36mm 콘크리트노출
17		CA9000001	배관결로방지제	누화방지포함
18		CB9100001	박스지지용 보강재 및 보양재	함체크기 300mm 이하
19		CB9200001	박스지지용 보강재 및 보양재	함체크기 300mm 초과
20		CDA120001	I.D.F 단자함(외함)	STEEL, 50P / 50P
21		CDA125001	I.D.F 단자함(외함)	STEEL, 75P / 75P
22		CI1110001	웨더캡	철재 22mm
23		CI1120001	웨더캡	철재 28mm
24		CI1130001	웨더캡	철재 36mm

25	C. 통신배관공사	CJ3010001	박스용석고판 구멍따기	측벽
26		CJ3020001	박스용석고판 구멍따기	천정스피커용
27	D. 통신케이블공사	DA1510101	광케이블 포설	SMF 2코아, 구내
28		DA1520101	광케이블 포설	SMF 4코아, 구내
29		DA2510101	광케이블 포설	MMF 2코아, 구내
30		DD2120001	동축케이블 포설	HFBT 5C, 옥내
31		DD2130001	동축케이블 포설	HFBT 7C, 옥내
32		DD2150001	동축케이블 포설	HFBT 10C, 옥내
33		DE1211001	UTP CAT.5E 포설	2Pair, 구내배관
34		DE1221001	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관
35		DE1241001	UTP CAT.5E 포설	25Pair, 구내배관
36		DI4120001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 2C
37		DI4130001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 3C
38		DI4150001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 5C
39		DI4170001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 7C
40		DN3240001	F-CV 케이블	2.5mm ² 2C
41		DN3341001	F-CV 케이블	2.5mm ² 3C
42	G. 무선·방송설비공사	GJ4210001	무선 AP(Access Point)	통합형, 시험포함
43		GO3113111	분배기	2분배, SMATV용 단방향, 옥내
44		GO3123111	분배기	3분배, SMATV용 단방향, 옥내
45		GO3133111	분배기	4분배, SMATV용 단방향, 옥내
46	K. 전원설비공사	KF2300001	서지보호기	통신 및 데이터용

2. 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야 - 48개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규 격
1	B. 관로·전주공사	BB6060012	COD관 부설	36-4공, 2열
2		BB6060022	COD관 부설	36-4공, 3열
3		BG2010002	관로구 방수	30mm
4		BG2050002	관로구 방수	100mm
5	C. 통신배관공사	CA1120002	HI-PVC전선관	16mm 콘크리트 매입
6		CA1130002	HI-PVC전선관	22mm 콘크리트 매입
7		CA1140002	HI-PVC전선관	28mm 콘크리트 매입
8		CA1150002	HI-PVC전선관	36mm 콘크리트 매입
9		CA2620002	PE전선관(CD-P관)	16mm 지중매설
10		CA2630002	PE전선관(CD-P관)	22mm 지중매설
11		CA2640002	PE전선관(CD-P관)	28mm 지중매설
12		CA3121002	CD관	16mm 콘크리트매입, 난연성
13		CA3131002	CD관	22mm 콘크리트 매입, 난연성
14		CA3141002	CD관	28mm 콘크리트 매입, 난연성
15		CA4220002	후강전선관	16mm 콘크리트 노출
16		CA4230002	후강전선관	22mm 콘크리트 노출
17		CA4240002	후강전선관	28mm 콘크리트 노출
18		CA4250002	후강전선관	36mm 콘크리트 노출
19		CB2251222	아울렛박스	STEEL 1개용 스위치박스 54mm, 분리형
20		CB2261222	아울렛박스	STEEL 2개용 스위치박스 54mm, 분리형
21		CB8100002	시스템박스	전선관용(매입)
22		CK1019002	CABINET RACK 설치	19" 2000mm(H)

23	D. 통신케이블공사	DD2120002	동축케이블 포설	HFBT 5C, 옥내
24		DD2130002	동축케이블 포설	HFBT 7C, 옥내
25		DD2150002	동축케이블 포설	HFBT 10C, 옥내
26		DE1141002	UTP CAT.3 포설	25Pair, 구내배관
27		DE1151002	UTP CAT.3 포설	50Pair, 구내배관
28		DE1171002	UTP CAT.3 포설	100Pair, 구내배관
29		DE11A1002	UTP CAT.3 포설	200Pair, 구내배관
30		DE11B1002	UTP CAT.3 포설	300Pair, 구내배관
31		DE1221012	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관, 2열 동시
32		DE1221022	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관, 3열 동시
33		DE1221032	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관, 4열 동시
34		DE1241002	UTP CAT.5E 포설	25Pair, 구내배관
35		DE6320002	110 Block 설치	50Pair
36		DE6340002	110 Block 설치	100Pair
37		DN8110002	통신용 전력케이블	HFIX 1.38mm ²
38		DN8120002	통신용 전력케이블	HFIX 1.5mm ²
39		DN8140002	통신용 전력케이블	HFIX 2.5mm ²
40		DQ3250002	F-GV	16mm ² 구내
41		DQ3260002	F-GV	25mm ² 구내
42		DQ3270002	F-GV	35mm ² 구내
43	G. 무선 · 방송설비공사	GO3130122	4분배기	쌍방향, 옥내
44		GO3150122	6분배기	쌍방향, 옥내
45		GO3170122	8분배기	쌍방향, 옥내
46		GO5010002	혼합기(Mixer)	VHF, UHF
47		GO8100002	TV 유닛	종단형
48		GO8200002	TV 유닛	직렬형

3. 통신선로분야 - 21개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
1	D. 통신케이블공사	DA1181003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 인력견인
2		DA1183003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 기계견인
3		DA1184003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 공기압력
4		DA11A1003	광케이블 포설	SMF 48코아, 지중, 인력견인
5		DC1610003	광케이블 국내성단	12코아 이하
6		DC1620003	광케이블 국내성단	13-71코아
7		DG1110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 70mm ² 이하
8		DG1120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 100mm ² 이하
9		DG1130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 120mm ² 이하
10		DG1220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 일륜보조활차, 100mm ² 이하
11		DG2110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 70mm ² 이하
12		DG2120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하
13		DG2121103	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하, 편측, 접속철탑
14		DG2130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 120mm ² 이하
15		DG2220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 100mm ² 이하
16		DG2230003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 120mm ² 이하
17		DG3100003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	접속준비 및 함체취부
18		DG3300003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	최종시험
19		DG3401003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 이하
20		DG3402003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 초과
21		DS7500003	케이블명찰 취부	

4. 정보제어 및 보안분야 - 51개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
1	F. 전송설비공사	FD6111004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	Bay 건립, 전류차동방식
2		FD6121004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	Set 조립, 전류차동방식
3		FD6141004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	내부배선 및 기타결선, 전류차동방식
4		FD6201004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	전송로시험, 전류차동방식
5		FD6311004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	전원전압측정, 전류차동방식
6		FD6321004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	64kbps측정, 전류차동방식
7		FD6341004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	전송지연시간 측정, 전류차동방식
8		FD6361004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	직통전화시험, 전류차동방식
9		FD6371004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	LAN/NMS시험, 전류차동방식
10		FD6381004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	G703 데이터 저장상태 확인, 전류차동방식
11		FD6391004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	장비설정 상태확인, 전류차동방식
12		FD63A1004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	접지상태 및 케이블 결선상태 확인, 전류차동방식
13		FD6411004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	대국간 송·수신상태 확인, 전류차동방식
14		FD6421004	디지털 계통보호전송장치(PITR)	보호 배전반간 연동시험, 전류차동방식
15	G. 무선·방송설비공사	GM11G1004	Video Monitor	19" 이하
16		GM11G2004	Video Monitor	24" 이하
17		GM11G3004	Video Monitor	30" 이하
18		GM11G4004	Video Monitor	40" 이하
19		GM11G5004	Video Monitor	41" 이상
20	H. 네트워크설비공사	HA1200004	단말기(PC)설치	
21		HA1800004	KVM 스위치	
22		HA2100004	서버	본체설치
23		HA2200004	서버	OS/Patch설치
24		HA2400004	서버	Data 백업
25		HA2500004	서버	SW Install
26		HA2700004	서버	보안정책적용/환경설정
27		HA7160004	IP전화기	

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
28	I. 정보제어·보안설비공사	IA1110004	차량검지시스템	루프코일, 4각, 8각
29		IA1340004	차량검지시스템	제어부 시험
30		IA1520004	차량검지시스템	영상분석, 영상분석 처리
31		IC1114004	블레이드	종합시험
32		IC2110004	CCTV Camera	일반형
33		IC2131004	CCTV Camera	팬틸트일체형, 폴(Pole)에 설치
34		IC2141004	CCTV Camera	스피드돔형, 폴(Pole)에 설치
35		IH2131004	초음파 수위계	변환기 설치, 분리형
36		IH2141004	초음파 수위계	시험, 분리형
37		IH2240004	초음파 유량계	변환기 설치
38		IH2250004	초음파 유량계	시험
39		IH3110004	탁도계	기기취부
40		IH3120004	탁도계	배관연결
41		IH3130004	탁도계	시험
42		IH3310004	수소이온농도계(pH계)	기기취부
43		IH3320004	수소이온농도계(pH계)	배관연결
44		IH3330004	수소이온농도계(pH계)	시험
45		IH3411004	잔류염소계	기기취부, 분리형
46		IH3421004	잔류염소계	배관연결, 분리형
47		IH3431004	잔류염소계	시험, 분리형
48		IH3510004	전기전도도계	기기취부
49		IH3520004	전기전도도계	배관연결
50		IH3530004	전기전도도계	시험
51	K. 전원설비공사	KF2204004	서지보호기	전원용, 3상4선식

제3장 정보통신공사 공종별 표준시장단가

1. 구내통신(공동주택)분야 표준시장단가

대분류 C 통신배관공사

■ CA*****1 구내통신배관

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CA1120001	HI-PVC전선관	16mm콘크리트매입	m	7,547	94.52%
CA1130001	HI-PVC전선관	22mm콘크리트매입	m	9,307	94.63%
CA1140001	HI-PVC전선관	28mm콘크리트매입	m	12,251	92.90%
CA1150001	HI-PVC전선관	36mm콘크리트매입	m	15,150	92.25%
CA1160001	HI-PVC전선관	42mm콘크리트매입	m	19,873	92.23%
CA1170001	HI-PVC전선관	54mm콘크리트매입	m	29,685	92.67%
CA2640001	PE관(CD-P 관)	28mm지중매설	m	6,952	89.15%
CA2650001	PE관(CD-P 관)	36mm지중매설	m	9,238	89.53%
CA2660001	PE관(CD-P 관)	42mm지중매설	m	10,596	90.01%
CA3121001	CD관	16mm콘크리트 매입, 난연성	m	5,939	95.08%
CA3131001	CD관	22mm콘크리트 매입, 난연성	m	6,403	93.65%
CA3141001	CD관	28mm콘크리트 매입, 난연성	m	9,473	94.40%
CA4220001	후강전선관	16mm콘크리트노출	m	12,815	85.58%
CA4230001	후강전선관	22mm콘크리트노출	m	17,599	86.61%
CA4240001	후강전선관	28mm콘크리트노출	m	22,610	86.40%
CA4250001	후강전선관	36mm콘크리트노출	m	31,520	87.49%
CA9000001	배관결로방지제	누화방지포함	개	1,594	93.43%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용하며 관의 절단, 나사내기, 구부리기, 나사조임, 관내청소, 점검 작업을 포함한다.

- ② 커플링, 부싱, 커넥터, 로크너트 등 부속자재를 포함한다.
- ③ 노말밴드는 실소요량을 별도 계상한다.
- ④ 지중매설의 경우 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CB*****1 박스

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB9100001	박스지지용 보강재 및 보양재	합체크기 300mm 이하	개	3,082	75.65%
CB9200001	박스지지용 보강재 및 보양재	합체크기 300mm 초과	개	6,503	73.56%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CD*****1 단자함(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CDA120001	I.D.F 단자함(외함)	STEEL, 50P / 50P	대	194,613	85.53%
CDA125001	I.D.F 단자함(외함)	STEEL, 75P / 75P	대	212,434	80.91%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CI*****1 옥내 기타공사(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CI1110001	웨더캡	철재 22mm	개	6,881	87.51%
CI1120001	웨더캡	철재 28mm	개	7,274	85.86%
CI1130001	웨더캡	철재 36mm	개	7,860	84.42%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CJ*****1 옥내 기타공사(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CJ3010001	석고판 구멍따기	측벽	개소	7,307	91.66%
CJ3020001	석고판 구멍따기	천정스피커용	개소	4,481	97.02%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.

대분류 D 통신케이블공사

■ DA*****1 광케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DA1510101	광케이블 포설	SMF 2코아, 구내	m	2,571	69.11%
DA1520101	광케이블 포설	SMF 4코아, 구내	m	2,592	57.28%
DA2510101	광케이블 포설	MMF 2코아, 구내	m	3,070	51.88%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DD2*****1 동축케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DD2120001	동축케이블 포설	HFBT 5C, 옥내	m	4,342	81.05%
DD2130001	동축케이블 포설	HFBT 7C, 옥내	m	5,370	77.10%
DD2150001	동축케이블 포설	HFBT 10C, 옥내	m	8,023	75.63%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DE*****1 네트워크케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DE1211001	UTP CAT.5E 포설	2Pair, 구내배관	m	2,306	77.45%
DE1221001	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관	m	3,998	69.83%
DE1241001	UTP CAT.5E 포설	25Pair, 구내배관	m	7,438	64.24%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DI*****1 제어케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DI4120001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 2C	m	4,525	74.50%
DI4130001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 3C	m	6,064	71.84%
DI4150001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 5C	m	9,855	78.02%
DI4170001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 5C	m	11,941	81.86%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DN*****1 통신용 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DN3240001	F-CV 케이블	2.5mm ² 2C	m	4,529	80.65%
DN3341001	F-CV 케이블	2.5mm ² 3C	m	6,279	79.18%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 G 무선·방송설비공사

■ GJ*****1 무선 AP

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GJ4210001	무선 AP (Access Point)	통합형, 시험포함	개	161,492	80.40%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용하며 시험을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ GO*****1 방송공동수신설비

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GO3113111	분배기	2분배, S-MATV용 단방향, 옥내	대	29,441	89.20%
GO3123111	분배기	3분배, S-MATV용 단방향, 옥내	대	40,272	87.01%
GO3133111	분배기	4분배, S-MATV용 단방향, 옥내	대	44,412	87.91%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 K 통신용 전원설비공사

■ KF2*****1 서지보호기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
KF2300001	서지보호기	통신 및 데이터용	대	56,370	58.76%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용하며 통신케이블 결선을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

2. 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야 표준시장단가

대분류 B 관 로 전 주 공 사

■ BB6*****2 COD관 부설

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB6060012	COD관 부설	36-4공, 2열	m	46,861	57.00%
BB6060022	COD관 부설	36-4공, 3열	m	58,666	55.07%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야의 COD관을 지중포설시 적용한다.
- ② 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ BG2*****2 관로구 방수

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BG2010002	관로구방수	30mm	개소	77,751	59.17%
BG2020002	관로구방수	100mm	개소	83,108	46.24%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 C 통신배관공사

■ CA*****2 구내통신배관

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CA1120002	HI-PVC전선관	16mm콘크리트매입	m	9,539	93.15%
CA1130002	HI-PVC전선관	22mm콘크리트매입	m	11,393	92.59%
CA1140002	HI-PVC전선관	28mm콘크리트매입	m	15,500	91.94%
CA1150002	HI-PVC전선관	36mm콘크리트매입	m	19,602	91.73%
CA2620002	PE전선관(CD-P 관)	16mm 지중매설	m	5,680	92.90%
CA2630002	PE전선관(CD-P 관)	22mm 지중매설	m	6,214	92.27%
CA2640002	PE전선관(CD-P 관)	28mm 지중매설	m	8,777	91.90%
CA3121002	CD관	16mm콘크리트 매입, 난연성	m	7,627	93.65%
CA3131002	CD관	22mm콘크리트 매입, 난연성	m	9,335	89.47%
CA3141002	CD관	28mm콘크리트 매입, 난연성	m	12,462	89.74%
CA4220002	후강전선관	16mm콘크리트노출	m	19,319	87.80%
CA4230002	후강전선관	22mm콘크리트노출	m	25,982	88.48%
CA4240002	후강전선관	28mm콘크리트노출	m	33,686	88.19%
CA42500022	후강전선관	36mm콘크리트노출	m	46,492	89.19%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야에 적용하며 관의 절단, 나사내기, 구부리기, 나사조임, 관내청소, 점검 작업을 포함한다.
- ② 커플링, 부상, 커넥터, 로크너트 등 부속자재를 포함한다.
- ③ 노말밴드는 실소요량을 별도 계상한다.
- ④ 지중매설의 경우 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CB*****2 박스

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CB2251222	아울렛박스	STEEL 1개용 스위치박스 54mm, 분리형	개	36,344	95.71%
CB2261222	아울렛박스	STEEL 2개용 스위치박스 54mm, 분리형	개	36,541	94.59%
CB8100002	시스템박스	전선관용(매입)	개	87,106	95.04%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야의 박스 설치에 적용한다.
- ② 박스 위치의 먹줄치기, 전선관 연결용 구멍따기 및 박스내 청소를 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CK*****2 랙

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
CK1019002	CABINET RACK 설치	19" 2000mm(H)	대	104,621	90.62%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 수평조정을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 D 통신케이블공사

DD2****2 동축케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DD2120002	동축케이블 포설	HFBT 5C, 옥내	m	5,427	86.72%
DD2130002	동축케이블 포설	HFBT 7C, 옥내	m	6,892	88.99%
DD2150002	동축케이블 포설	HFBT 10C, 옥내	m	10,417	94.99%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

DE1*****2 UTP케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DE1141002	UTP CAT.3 포설	25Pair, 구내배관	m	8,582	63.69%
DE1151002	UTP CAT.3 포설	50Pair, 구내배관	m	12,701	89.72%
DE1171002	UTP CAT.3 포설	100Pair, 구내배관	m	16,977	71.11%
DE11A1002	UTP CAT.3 포설	200Pair, 구내배관	m	33,683	60.09%
DE11B1002	UTP CAT.3 포설	300Pair, 구내배관	m	50,111	87.79%
DE1221012	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관, 2열 동시	m	8,418	89.94%
DE1221022	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관, 3열 동시	m	12,776	70.98%
DE1221032	UTP CAT.5E 포설	4Pair, 구내배관, 4열 동시	m	15,424	69.20%
DE1241002	UTP CAT.5E 포설	25Pair, 구내배관	m	9,314	60.82%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야에 적용한다.
- ② 신축 건축물을 기준으로 한다.
- ③ 단일방향 포설을 기준으로 한다.
- ④ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DE*****2 네트워크케이블

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DE6320002	110 Block 설치	50Pair	Set	77,006	65.97%
DE6340002	110 Block 설치	100Pair	Set	104,353	71.67%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② Connecting Block 취부를 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DN*****2 통신용 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DN8110002	통신용 전력케이블	HFIX 1.38mm ²	m	2,086	75.45%
DN8120002	통신용 전력케이블	HFIX 1.5mm ²	m	2,110	84.80%
DN8140002	통신용 전력케이블	HFIX 2.5mm ²	m	2,194	80.79%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DQ*****2 접지케이블

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DQ3250002	F-GV	16mm ² 구내	m	5,778	70.60%
DQ3260002	F-GV	25mm ² 구내	m	6,229	66.58%
DQ3270002	F-GV	35mm ² 구내	m	7,445	65.79%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 G 무선·방송설비공사

■ GO3*****2 분배기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GO3130122	4분배기	쌍방향, 옥내	대	51,037	94.94%
GO3150122	6분배기	쌍방향, 옥내	대	71,138	82.18%
GO3170122	8분배기	쌍방향, 옥내	대	81,814	83.53%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야에 적용한다.
- ② 취부금물 및 분배기, 분기기측의 커넥터 취부를 포함한다.
- ③ 이 단가는 옥내 설치기준이다.
- ④ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ GO5*****2 혼합기(Mixer)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GO5010002	혼합기(Mixer)	VHF, UHF	대	41,908	69.63%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야의 분배기 설치에 적용한다.
- ② 취부금물 및 커넥터 취부를 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DQ8*****2 TV Unit

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
GO8100002	TV unit	종단형	대	14,787	93.89%
GO8200002	TV unit	직렬형	대	14,684	94.19%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 방수처리를 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

3. 통신선로분야 표준시장단가

대분류 D 통신케이블공사

■ DA*****4 광케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DA1181003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 인력견인	m	5,730	83.23%
DA1183003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 기계견인	m	2,945	68.73%
DA1184003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 공기압력	m	2,938	64.68%
DA11A1003	광케이블 포설	SMF 48코아, 지중, 인력견인	m	6,235	78.55%

【단가정의】

- ① 공기압력 포설은 내관청소, 정리 및 소운반, 맨홀내 광케이블 여장정리 및 고정 등의 비용을 포함한다.
- ② 기계견인 포설시에는 기계경비를 별도로 계상한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DC*****4 광케이블 접속 및 시험

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DC1610003	광케이블 국내성단	12코아 이하	코아	62,544	97.06%
DC1620003	광케이블 국내성단	13-71코아	코아	49,774	97.07%

【단가정의】

- ① 국내성단은 작업 개소당 성단접속 비용을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DG*****4 광케이블 복합 가공지선(OPGW)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DG1110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 70mm ² 이하	km	5,130,901	97.07%
DG1120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 100mm ² 이하	km	5,420,060	97.08%
DG1130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 120mm ² 이하	km	5,532,945	97.08%
DG1220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 일륜보조활차, 100mm ² 이하	km	12,534,462	97.08%
DG2110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 70mm ² 이하	기	2,271,509	97.07%
DG2120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하	기	2,316,584	97.07%
DG2121103	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하, 편측, 접속철탑	기	1,736,337	97.06%
DG2130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 120mm ² 이하	기	2,386,955	97.07%
DG2220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 100mm ² 이하	기	1,700,517	97.06%
DG2230003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 120mm ² 이하	기	1,724,569	97.07%
DG3100003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	접속준비 및 함체취부	개소	2,495,602	97.40%
DG3300003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	최종시험	코아	167,634	97.43%
DG3401003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 이하	코아	125,592	97.07%
DG3402003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 초과	코아	99,780	97.08%

【단가정의】

- ① 이 단가는 평탄지, 일반공법 및 기설가공지선(철거비 별도) 송전선로의 철탑
상단작업 기준이다.
- ② 장력조정, 금구류 취부, OPGW 인하작업, 고정크래프 취부, 무선시설 가설
비용을 포함한다.
- ③ 엔진, 텐쇼너 등 공기구 설치 비용을 포함한다.
- ④ 장비(케이블 접속기 및 시험기류, 엔진, 텐쇼너, 보조활차장비 등)의 제경비
는 별도로 계상한다.
- ⑤ 지세별, 지형별, 위험할증 비용은 별도로 계상한다.
- ⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DS*****4 케이블 공사 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DS7500003	케이블명찰 취부		개소	1,115	97.07%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

4. 정보제어 및 보안분야 표준시장단가

대분류 F 전 송 설 비 공 사

■ FD6*****4 디지털계통보호전송장치(PITR)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
FD6111004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	Bay 건립, 전류차동방식	대	291,097	97.34%
FD6121004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	Set 조립, 전류차동방식	대	152,201	97.29%
FD6141004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	내부배선 및 기타결선, 전류차동방식	대	101,485	97.29%
FD6201004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	전송로시험, 전류차동방식	T/L	213,287	97.29%
FD6311004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	전원전압측정, 전류차동방식	T/L	218,343	97.28%
FD6321004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	64kbps측정, 전류차동방식	T/L	217,660	97.28%
FD6341004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	전송지연시간 측정, 전류차동방식	T/L	108,571	97.33%
FD6361004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	직통전화시험, 전류차동방식	T/L	109,170	97.28%
FD6371004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	LAN/NMS시험, 전류차동방식	T/L	108,830	97.28%
FD6381004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	G703 데이터 저장상태 확인, 전류차동방식	T/L	109,190	97.28%
FD6391004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	장비설정 상태확인, 전류차동방식	T/L	218,343	97.28%
FD63A1004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	접지상태 및 케이블 결선상태 확인, 전류차동방식	T/L	218,344	97.28%
FD6411004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	대국간 송·수신상태 확인, 전류차동방식	T/L	217,599	97.27%
FD6421004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	보호 배전반간 연동시험, 전류차동방식	T/L	218,367	97.28%

【단가정의】

- ① PITR 장비 1대 구성 기준이다.
- ② PITR 장비에서 각 설비(광단국, 보호배전반)간 케이블 포설, 배선 및 결선
비용은 별도로 계상한다.
- ③ 이 단가는 재료를 제외한다.

대분류 G 무선·방송설비공사

GM1****4 음향 및 영상기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GM11G1004	Video Monitor	19" 이하	대	104,412	97.59%
GM11G2004	Video Monitor	24" 이하	대	114,097	97.63%
GM11G3004	Video Monitor	30" 이하	대	131,937	97.41%
GM11G4004	Video Monitor	40" 이하	대	151,926	97.66%
GM11G5004	Video Monitor	41" 이상	대	210,259	97.39%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 H 네트워크설비공사

HA1****4 네트워크 기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
HA1200004	단말기(PC)설치		대	58,777	97.25%
HA1800004	KVM 스위치		대	98,087	97.28%

【단가정의】

- ① KVM 스위치는 LCD형 기준이다.
 ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ HA2*****4 서버

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
HA2100004	서버	본체설치	대	177,319	97.38%
HA2200004	서버	OS/Patch설치	식	412,023	97.40%
HA2400004	서버	Data 백업	식	205,677	97.40%
HA2500004	서버	SW Install	대	133,291	97.33%
HA2700004	서버	보안정책적용/환경설정	식	317,020	97.32%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ HA7*****4 전화기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
HA7160004	IP전화기		대	29,889	97.33%

【단가정의】

- ① IP 주소입력 및 기능설정 비용을 포함한다.
 ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 I 정보 제어·보안 설비 공사

■ IA1****4 차량검지시스템

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IA1110004	차량검지시스템	루프코일, 4각, 8각	개	274,467	97.33%
IA1340004	차량검지시스템	제어부 시험	대	234,766	97.39%
IA1520004	차량검지시스템	영상분석, 영상분석 처리	차로	418,724	97.37%

【단가정의】

- ① 루프코일 설치는 2차로 기준이다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IC11****4 통합관제서버

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IC1114004	블레이드	종합시험	식	224,899	97.40%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IC21****4 CCTV Camera

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IC2110004	CCTV Camera	일반형	대	86,333	97.29%
IC2131004	CCTV Camera	팬틸트일체형, 폴(Pole)에 설치	대	142,841	97.32%
IC2141004	CCTV Camera	스피드돔형, 폴(Pole)에 설치	대	140,106	97.32%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH21****4 초음파 수위계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH2131004	초음파 수위계	변환기 설치, 분리형	대	29,214	97.45%
IH2141004	초음파 수위계	시험, 분리형	대	29,131	97.44%

【단가정의】

- ① 변환기 설치는 변환기 고정, 각종기기(배선용 차단기, 피뢰기 등)와의 내부 케이블, 인입케이블(전원, 접지), 센서케이블 결선 비용을 포함한다.
- ② 시험은 변환기 메뉴 설정, 파라미터 입력 및 영점 조정, 변환기 출력값 확인 비용을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH22****4 초음파 유량계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH2240004	초음파 유량계	변환기 설치	대	48,233	97.32%
IH2250004	초음파 유량계	시험	식	34,883	97.33%

【단가정의】

- ① 변환기 설치는 변환기 고정, 각종 기기(배선용 차단기, 피뢰기 등)와의 내부케이블, 인입케이블(전원, 접지), 센서케이블 결선 비용을 포함한다.
- ② 시험은 변환기 메뉴 설정, 파라미터 입력 및 영점 조정, 변환기 출력값 확인 비용을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH31****4 탁도계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH3110004	탁도계	기기취부	대	35,458	97.32%
IH3120004	탁도계	배관연결	대	70,881	97.32%
IH3130004	탁도계	시험	식	28,996	97.32%

【단가정의】

- ① 이 단가는 무시약형 탁도계 설치 기준이다.
- ② 기기취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 파라미터 입력 및 영점 조정, 변환기 출력값 확인 비용을 포함한다.
- ④ 탁도계 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH33****4 수소이온농도계(pH계)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH3310004	수소이온농도계(pH계)	기기취부	대	109,607	97.31%
IH3320004	수소이온농도계(pH계)	배관연결	대	57,997	97.32%
IH3330004	수소이온농도계(pH계)	시험	식	19,331	97.32%

【단가정의】

- ① 기기 취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 초음파 세정장치 설치 및 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ② 배관 연결은 PVC 배관을 조립하여 센서에 연결하는 공정 기준이다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 출력 전류 값 및 측정치 확인 비용을 포함한다.
- ④ 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH34****4 잔류염소계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH3411004	잔류염소계	기기취부, 분리형	대	72,427	97.32%
IH3421004	잔류염소계	배관연결, 분리형	대	44,085	97.32%
IH3431004	잔류염소계	시험, 분리형	식	22,042	97.32%

【단가정의】

- ① 기기 취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ② 배관 연결은 PVC 배관을 조립하여 센서에 연결하는 공정 기준이다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 출력 전류 값 및 측정치 확인 비용을 포함한다.
- ④ 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH35****4 전기전도도계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH3510004	전기전도도계	기기취부	대	61,410	97.31%
IH3520004	전기전도도계	배관연결	대	61,410	97.31%
IH3530004	전기전도도계	시험	식	25,855	97.31%

【단가정의】

- ① 기기 취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ② 배관 연결은 PVC 배관을 조립하여 센서에 연결하는 공정 기준이다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 출력 전류 값 및 측정치 확인 비용을 포함한다.
- ④ 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 K 통신용 전원 설비 공사

■ KF2*****4 서지보호기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
KF2204004	서지보호기	전원용, 3상4선식	개	43,884	97.32%

【단가정의】

- ① 이 단가는 병렬형 1port 기준이며, 분전반~서지보호기간의 케이블 포설 및 결선, 절연저항 측정 비용을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

1. 본 정보통신공사 표준시장단가집은 과학기술정보통신부의 출연금
으로 수행한 정보통신공사업 활성화 기반구축사업의 결과입니다.
2. 본 정보통신공사 표준시장단가집의 내용을 발표할 때에는 반드시 과학
기술정보통신부 정보통신공사업 활성화 기반구축사업의 결과임을
밝혀야 합니다.